Byggesagsdokumenter:

Tidsplan:

- Teori - 8 dage fra 8.00-14.00 (Kan kobles med tegnings- og dokumentliste)
- Praktik - 7 dage fra 8.00-14.00 (2. fredag til 12.30)
- Det er vigtigt at man i tidsplanerne kan skelne mellem planlagt og forbrugt tid
- Byggepladsflow (Hvornår kommer de forskellige håndværkere på pladsen? Kan nogen mon gå der samtidig?)

Byggepladsindretning:

- Løsning 1 (Indretning af værkstedet ved svendeprøven. Hvordan indretter man et godt værksted? Arbejdsstation, værktøj, materialer, m.m.)
- Løsning 2 (Indretning af byggeplads ved opførsel af huset fra det teoretiske projekt. Valgfri grund. Hvad skal man tage højde for på en byggeplads? Stillads, containere, adgangsveje, maskiner m.m.)
- Man må gerne lave begge løsninger

Bygningsdelsbeskrivelse:

- Min. 2 valgfrie emner (Kunne de udarbejdes som sæt med KS?)

Kvalitetssikring - KS

- Kontrolplan (Hvad bliver kontrolleret i KSen?)
- Modtagekontrol Nr. 1: Egne materialer fra XL

  Nr. 2: Egne materialer fra EUC
- Proceskontrol (Min. 2 valgfrie emner (Kunne de udarbejdes som sæt med bygningsdelsbeskrivelse?)
- Slutkontrol (1 billede af færdig opgave og 1 billede af eleven foran sin opgave)
- KS afleveres i gul mappe (KS (og talekort) må som det eneste medbringes på eksamensdagen)

Diverse info vedr. svendeprøven

Bæredygtighed:

- **Trykimprægneret træ** udgår helt
- **X-finer** udgår fra tagfod, erstattes af rupløjede brædder
- **Win win** plader eller 15 mm x-finer til vindkasser
- **Alle klemmelister** tildannes af materialer vi i forvejen har på lager. Indregnes ikke i pris men skrives på materialebestillingen.
- **Enkelte materialer** kan komme fra vores udendørslager og derved have misfarvninger. Dette vil ikke have negativ indflydelse på karakteren.
- **Sømplader** modtages ikke nødvendigvis i den bestilte størrelse

Materialebestilling:

- Materialer fra XL - Blå pris
- Materialer fra EUCs lager – Grøn pris
- Max budget 2500 i alt
- Bestil ikke unødvendig mange materialer (vis fx kun sømbeslag i et lille område.
- Bestil kun enkelte Alu papsøm og resten som almindelige papsøm)

Værktøj:

- Det er tilladt at medbringe eget elværktøj til eget forbrug.
- Hvis kap- og flæksav opstilles, må det forventes at andre kan bruge det.
- Kap- og flæksav skal være monteret med egne godkendte støvsugere med H-filter.
- ALT værktøj skal være sikkerheds- og arbejdsmiljømæssigt forsvarligt og efterset.
- Medbring selv specialværktøj (så som: Klammepistol, loddestok, laser, retskinne, gipshøvl, mm.)
- Medbring selv tegnestifter og USB til backup-gem

De to mellem dage - Stempling af tømmer:

- **Profiler** bygges. Lærlingene sørger selv for at have loddestok eller laser med.
- **Materialer til profil** medregnes ikke i den samlede materialepris på opgaven.
- **Klargøring** af byggeplads/værksted
- **Materialer fra XL** modtages og tømmer skæres på grovmål.
- **ALT tømmer til tag- og vægkonstruktion** lægges på profilet, skåret på grovmål og stemples med blå/grøn. **Det er IKKE tilladt at skære i vinkel eller på præcise mål.**
- Træ til trempel- og afstivningsvægge stemples IKKE.
- **Hvis man glemmer at bestille tømmer**, vil dette ikke blive stemplet, men tømmeret vil blive udleveret.
- **Hvis man skærer forkert** eller på anden måde skal have udskiftet tømmer, vil dette blive stemplet med rød.
- **Ikke mærket eller rødt mærket tømmer** vil trække ned i bedømmelsen af opgaven.
- **Materialer fra EUC** udleveres af underviserne fra lager. Det kan her være en god ide at have en kasse eller lignende med til opbevaring af diverse småting.