

De uskrevne regler

Tidsplan:

- Teori - 8 dage fra 8.00-14.00 (Kan kobles med tegnings- og dokumentliste)
- Praktik - 7 dage fra 8.00-14.00
- Det er vigtigt at man i tidsplanerne kan skelne mellem planlagt og forbrugt tid
- Byggepladsflow (Hvornår kommer de forskellige håndværkere på pladsen? Kan nogen mon gå der samtidig?)

Byggepladsindretning:

- Den "lette" (Indretning af værkstedet ved svendeprøven. Hvordan indretter man et godt værksted? Arbejdsstation, værktøj, materialer, m.m.)
- Den "svære" (Indretning af byggeplads ved opførsel af huset fra det teoretiske projekt. valgfri grund. Hvad skal man tage højde for på en byggeplads? Stållads, containere, adgangsveje m.m.)

Bygningsdelsbeskrivelse:

- Min. 2 valgfrie emner (Kunne de udarbejdes som sæt med KS?)
- Grundig beskrivelse af en arbejdsopgave på tegningen, godkendes som en BDB

Kvalitetssikring - KS

- Kontrolplan (Hvad bliver kontrolleret i KS'en?)
- Modtagekontrol Nr. 1: Egne materialer fra XL
 Nr. 2: Egne materialer fra EUC
- Proceskontrol (Min. 2 valgfrie emner (Kunne de udarbejdes som sæt med bygningsdelsbeskrivelse?)
- Slutkontrol (1 billede af færdig opgave og 1 billede af eleven foran sin opgave)
- KS afleveres i gul mappe (KS (og talekort) må som det eneste medbringes på eksamensdagen)

Bæredygtighed:

- Trykimpregneret træ udgår helt
- X-finer udgår fra tagfod, erstattes af rupløjede brædder
- Win win plader eller 15 mm x-finer til vindkasser
- Alle klemmelister tildannes af materialer vi i forvejen har på lager. Indregnes ikke i pris men skrives på materialebestillingen.
- Enkelte materialer kan komme fra vores udendørslager og derved have misfarvninger. Dette vil ikke have negativ indflydelse på karakteren.
- Sømplader modtages ikke nødvendigvis i den bestilte størrelse

Materialebestilling:

- Materialer fra XL - Blå pris
- Materialer fra EUCs lager - Grøn pris
- Max budget 2500 i alt
- Bestil ikke unødvendig mange materialer (vis fx kun sømbeslag i et lille område.
- Bestil kun enkelte Alu papsøm og resten som almindelige papsøm)

Værktøj:

- Det er tilladt at medbringe eget elværktøj til eget forbrug
- Hvis kap- og flæksav opstilles, må det forventes at andre kan bruge det.
- Kap- og flæksav skal være monteret med egne godkendte støvsugere med H-filter.
- ALT værktøj skal være sikkerhedsmæssigt forsvarligt og efterset
- Medbring selv specialværktøj (så som: Klammepistol, loddestok, laser, retskinne, gipsløvl, mm.)
- Medbring selv tegnestifter og USB til backup-gem

De to mellem dage - Stempling af tømmer:

- Profiler bygges. Lærlingene sørger selv for at have loddestok eller laser med.
- Materialer til profil medregnes ikke i den samlede materialepris på opgaven.
- Klargøring af byggeplads/værksted
- Materialer fra XL modtages og tømmer skæres på grovmål.
- ALT tømmer til tag- og vægkonstruktion lægges på profilet, skåret på grovmål og stemples med blå/grøn.
Det er IKKE tilladt at skære i vinkel eller på præcise mål.
- Træ til trempe- og afstivningsvægge stemples IKKE.
- Hvis man glemmer at bestille tømmer, vil dette ikke blive stemplet, men tømmeret vil blive udleveret.
- Hvis man skærer forkert eller på anden måde skal have udskiftet tømmer, vil dette blive stemplet med rød.
- Ikke mærket eller rødt mærket tømmer vil trække ned i bedømmelsen af opgaven.
- Materialer fra EUC udleveres af underviserne fra lager.
Det kan her være en god ide at have en kasse eller lignende med til opbevaring af diverse småting.