

1. Opbygning af rytterkvist Isolering iht. til gældende lovkrav.

- Tværsnit af kvist
- Br 18 isoleringskrav vægge og tag (sammenholdes med pkt. 9)

2. Spærplan af hele huset med kelpartiet, halvvalm og kvist

- Tegning med spær som er målsat (husk mål til væg, så 1. hele spær kan placeres) så der kan bygges efter den
- Forankring indtegnes på spærplan

3. Dimensionering af hanebåndsspær og bjælkelag

- Tegning af Hanebåndsspær
- Dok. Fra tabeller i TRÆ 75 og TRÆ 59

4. Alle nødvendige mål og vinkler for at udføre kvisten

- Konstruktionstegning
- Arbejdstegetegning af hovedspær
- Arbejdstegetegning af kvistspær og skifter
- Arbejdstegetegning af plankekel
- Arbejdstegetegning af flunker
- Detaljetegning af løftebrædtet
- Detaljetegning af tagfod, vindkasse
- Tegning af front med vindue
- Snitdetalje ved vindue
- Tegning af vægge under hovedspær

5. Snit med lægteafstand

- ~~XX~~

6. Undertagsopbygning inkl. Tagfodsløsning

- Detaljetegning af tagfod
- DUKO - bestemme hvilket type undertag til fast underlag (ventileret konstruktion)
- Dokumentation
- Bygningsdelsbeskrivelse af rupløjet brædder
- KS proces kontrol af rupløjet brædder

7. Forankring og afstivning af tagkonstruktionen (*forankringsplacering under PKT. 2 Spærplan*)

- Konstruktionsanalyse med fordele og ulemper med detaljetegning af forankring i fundament som håndskitse (gevinstang/vindtræksbånd)
- Detaljetegning

8. Ventilation af tagkonstruktion

- Bygningsdelsbeskrivelse af ventilation i tagkonstruktion
- KS proceskontrol af ventilation i tagkonstruktion
- Montagevejledning af ventilations hætte
- Detaljetegning der viser ventilationspile
- Dok. Fra TRÆ 67 s. 7

9. Kvistens flunker og tag isoleres efter Bygningsreglementets krav om "mindste varmeisolering". (Det forudsættes, at der kompenseres for det større varmetab i den samlede energiramme)

- Dok. og skærmbild fra BR.
- Dok og skærmbild fra fx Rockwool (den lille lune)